

72.2

Transport naar de bouwplaats

Het geveltimmerwerk moet op zodanige wijze worden geladen dat zich tijdens het transport geen schadelijke vervormingen kunnen voordoen of beschadigingen kunnen ontstaan. Gevelelementen moeten bij voorkeur in verticale stand worden vervoerd, kleine stijve elementen mogen horizontaal vervoerd worden. Bij horizontaal vervoer zijn wel passende maatregelen noodzakelijk om schade en inwatering te voorkomen.

De daarvoor in aanmerking komende tijdelijke voorzieningen dienen, voordat tot belading van het transportmiddel wordt overgegaan, te zijn aangebracht en moeten gedurende de verdere verwerking op de bouwplaats kunnen worden gehandhaafd.

Bij Concept I en II moet in samenspraak met de opdrachtgever afgesproken worden wie verantwoordelijk is voor het treffen van de beschermende maatregelen.

Concept III en IV kozijnen moeten vanuit de fabriek worden voorzien van een bescherming welke de (ruw)bouwfase (onder "normale" omstandigheden) kan weerstaan.

[<terug naar 'transport opslag en verwerking naar en op de bouwplaats'](#)

- Katern 72
- [72.1Algemeen](#)
- 72.2Transport naar de bouwplaats
- [72.3Opslag op de bouwplaats](#)
- [72.4Bescherming tijdens de bouwfase](#)